

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU NA POTRZEBY ODDZIAŁU I JEDNOSTEK PAN. INSTALACJE SANITARNE					
1		INSTALACJE SANITARNE			
1	d.1 kalk. własna	Montaż nowej kurtyny z wraz z regulatorem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Montaż odwodnień liniowych wraz ze studnią rewizyjną oraz wpięcie wody deszczowej do studni	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Likwidacja grzejnika przedłużenie instalacji grzewczej w posadzce, płukanie, próba ciśnienia, rozkucia, obróbki, montaż nowego grzejnika, i nowych rurociągów c.u.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 kalk. własna	Likwidacja grzejnika przedłużenie instalacji grzewczej w posadzce, płukanie, próba ciśnienia, rozkucia, obróbki, montaż nowego grzejnika, i nowych rurociągów c.u.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1 kalk. własna	Likwidacja grzejnika przedłużenie instalacji grzewczej w posadzce, płukanie, próba ciśnienia, rozkucia, obróbki	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	d.1 kalk. własna	Przesunięcie centrali wentylacyjnej, budowa nowej czepni i wyrzutni w tym demontaż istniejących kanałów, przesunięcie instalacji freonowej, przewodów kablowych, wykonanie otworowania przez istniejące mury	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1 kalk. własna	Przesunięcie umywalki w pomieszczeniu technicznym na parterze, demontaż miski stepowej i montaż nowej na stelażu podtynkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00