

Poznań, 4 października 2019 r.

Wykonawcy w postępowaniu

**Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu Działyńskich w Poznaniu”.
Postępowanie nr: 508/2019.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści SIWZ:

Pyt. Nr 1 z dnia 03-10-2019 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Przedmiar robót branża budowlana poz. nr 26. W opisie pozycji wskazano „Dodatek na metalizację natryskową i malowanie proszkowe”. Prosimy o wyjaśnienie ponieważ zgodnie z projektem konstrukcyjnym elementy stalowe mają zostać zabezpieczone farbami pęczniejącym do klasy odporności R60 co wyklucza ewentualne dodatkowe malowanie. Czy konstrukcja ma zostać zabezpieczona farbami p.poż. czy pomalowana proszkowo z metalizacją ?

Odp.: Przedmiar prac został zweryfikowany - poprawiony. Usunięto pozycję dot. „Dodatek na metalizację natryskową i malowanie proszkowe”. Dodano pozycje poz. 26-28 dot. malowania farbami p.poż.

2. Przedmiar robót branża budowlana poz. nr 7,9,10,18,19,20,24,27,28,58,59,60,61,62 nie uwzględniono ręcznego zniesienia z poziomu tylnego dziedzińca a dalej przeniesienia wewnątrz budynku: betonu, kruszywa i zapraw w ilości ok. 36,62 m3. Proszę o korektę przedmiaru robót o brakujące nakłady rzeczowe.

Odp.: Przytoczone pozycje uwzględniają przygotowanie materiału (w tym wniesienie).

3. W przedmiarze branża budowlana nie uwzględniono prac wykończeniowych zewnętrznych na elewacji budynku w związku z powyższym proszę o potwierdzenie , że prace wykończeniowe w tym ewentualne malowanie elewacji będzie ograniczone do „pola” wnęki wydzielonej przyporami z boku i od góry gzymsem.

Odp.: Potwierdzamy. Wykonawca musi jednak uwzględnić naprawy wszystkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji prac.

4. Przy projektowanych drzwiach D1 na zewnątrz w poziomie chodnika widoczna jest nakrywa stalowa, proszę o potwierdzenie że ewentualne prace związane z tym elementem nie są przedmiotem postępowania.

Odp.: Zadanie jest przewidziane w projekcie. Opisane w pkt. 5.3.3. PRACE W PRZYZIEMIU PAŁACU DZIAŁYŃSKICH.

5. Pomieszczenie techniczne 0-3. W przedmiarze uwzględniono demontaż sufitu podwieszanego, natomiast nie ujęto odtworzenia. Proszę o korektę przedmiaru lub potwierdzenie że nie przewiduje się ponownego montażu sufitu podwieszanego.

Odp.: Przedmiar prac został zweryfikowany – poprawiony. Dopisano poz. 120, 121 (sufit podwieszany, profile wokół sufitu).

6. Projekt przewiduje uzupełnienie posadzek z kamienia naturalnego dla pom. 0-2 i 0-4. W której pozycji przedmiaru przewidziano przedmiotowy zakres ?

Odp.: Przedmiar prac został zweryfikowany – poprawiony. Dopisano poz. 118-119 uzupełnienie kamienia na posadzce).

7. Dźwig osobowy – czy koszty obowiązkowych przeglądów należy uwzględnić w cenie dźwigu, czy Zamawiający będzie ponosił przedmiotowe koszty przeglądów ?

Odp.: Koszty obowiązkowych przeglądów ponosi Zamawiający.

8. Dostarczenie na plac budowy (dziedziniec) elementów konstrukcji stalowych, ślusarki fasadowej i innych elementów gabarytowych będzie wymagało użycia dźwigu kołowego. Czy Zamawiający dokonywał jakiegokolwiek uzgodnień w tym zakresie z zarządem dróg, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie informacji.

Odp.: Zgodnie z ustaleniami z producentami wind, użycie dźwigu nie jest niezbędne. Metodę dostarczenia elementów lub gotowych części dźwigu ustala wykonawca.

Uwaga: Zgodnie z zapisami SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji stanowiącej załączniki nr 2, 3, 4 do SIWZ. W związku z powyższym oferta musi obejmować łącznie wszystkie zadania opisane w projekcie i przedmiarze oraz w STWiOR. Zamawiający nie wymaga kosztorysu ofertowego, przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
PAN Biblioteki Kórnickiej**

mgr Katarzyna Woźniak