
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane związane z renowacją elewacji Zamku w Kórniku
Elewacje ceglane z wyłączeniem wieży

ADRES INWESTYCJI : 62-035 Kórnik, ul.Zamkowa 5

INWESTOR : Biblioteka Kórnicka

ADRES INWESTORA : 62-035 Kórnik, ul.Zamkowa 5

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 8.06.2016r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
8.06.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45453000-7	ŚCIANY PRZYZIEMIA POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU	1	19
2	45100000-8	RUSZTOWANIA	20	21
3	45100000-8	WYWÓZ GRUZU	22	23

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45453000-7		ŚCIANY PRZYZIEMIA POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU			
1 d.1	TZKNBK VIII 05-163 analogia	SSTB 01.01	Zabezpieczenie stolarki płyta pilśniowa przed zabrudzeniem zaprawa PRZYZIEMIE PN 1,05*2,05<D> 1,05*2,00<D> 3,14*0,235*0,235*1 PRZYZIEMIE WSCH 3,14*0,235*0,235*2 2,02*2,42 0,71*1,34*2 PRZYZIEMIE PD 1,35*2,20*2 1,04*2,00<D> 1,85*2,55*3 0,23*0,57 PRZYZIEMIE ZACH 3,14*0,285*0,285*3 1,06*1,90<D> 1,04*1,29 3,14*0,225*0,225*2 1,29*2,35	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
					RAZEM	41,339
2 d.1	KNNR-W 3 1201-01 analogia	SSTB 01.03	Oczyszczenie murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk EL. POŁUDNIOWA TYLNA [5,04+1,61]*3,20+[1,79+0,80+1,66+1,66+0,80+1,12+12,70]*3,00+[9,39+0,30]*2,70+5,85*2,80+[2,20*2+0,90*2]*1,15*2 EL. WSCHODNIA OD STRONY PARKU [3,97+0,40+0,70+0,60+0,70+0,40+2,73]*3,20+9,35*3,40+[1,00+1,20+0,71+0,50+6,00]*3,75+[4,00+5,30]*3,00 pod tarasem wschodnim [3,50+8,60+1,00+3,50+6,50]*3,70-5,10-3,50*2+<sklepienie>30,08*1,50 wieżyczka 0,80*4*3,80 EL. ZACHODNIA OD STRONY DROGI [5,40+4,00]*3,00+[11,73+0,40*6]*3,10+6,42+0,60+[6,85+0,90]*3,15+[4,36+0,30+0,70+0,50+0,70+0,30+3,68]*3,05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
					RAZEM	536,264
3 d.1	KNNR-W 3 1208-02 analogia	SSTB 01.03	Naniesienie na zmyte wodą podłoża z cegły pasty do czyszczenia elewacji opartej na fluoru amonowym z zagęstnikiem poz.2	m ² m ²		
					RAZEM	536,264
4 d.1	KNNR-W 3 1208-01 analogia	SSTB 01.03	Zmycie powierzchni porowatej pokrytej środkiem do usuwania zanieczyszczeń zmywarką ciśnieniową wodą gorącą poz.2	m ² m ²		
					RAZEM	536,264
5 d.1	TZKNBK VIII 05-141	SSTB 01.03	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie poz.2	m ² m ²		
					RAZEM	536,264
6 d.1	KNR BC-02 0127-01 analogia	SSTB 01.03	Dezynfekcja biologiczna ścian ceglanych - preparatem do usuwania zarodników glonów i mchów poz.2	m ² m ²		
					RAZEM	536,264
7 d.1	KNR BC-02 0128-01 analogia	SSTB 01.03	Neutralizacja soli metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska okładami z waty celulozowej z użyciem preparatu przekształcającego szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne poz.2	m ² m ²		
					RAZEM	536,264
8 d.1	KNR BC-02 0129-05 analogia	SSTB 01.03	Wykonanie wzmocnienia strukturalnego ścian ceglanych - preparatem do podłoża z cegły drobnoporowatej - przyjęto 50% powierzchni poz.2*50%	m ² m ²		
					RAZEM	268,132
9 d.1	KNR BC-02 0129-05 analogia	SSTB 01.03	Wykonanie wzmocnienia strukturalnego ścian ceglanych - preparatem do podłoża z cegły szerokoporowatej - przyjęto 50% powierzchni	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.2*50%	m ²	268,132	
					RAZEM	268,132
10	TZKN d.1 wycena indywidualna	SSTB 01.03	Wykonanie i wbudowanie nowych cegieł - kształtek z formy na wzór oryginału - miejsca całkowitych ubytków	szt		
			150	szt	150,000	
					RAZEM	150,000
11	TZKN - N-K d.1 V 5	SSTB 01.03	Flekowanie cegły o powierzchni do 10 cm ²	szt		
			150	szt	150,000	
					RAZEM	150,000
12	TZKN - N-K d.1 VI 5	SSTB 01.03	Flekowanie cegieł o powierzchni od 10 do 30 cm ²	szt		
			150	szt	150,000	
					RAZEM	150,000
13	KNR 19-01 d.1 0314-03	SSTB 01.03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł	msc		
			75	msc	75,000	
					RAZEM	75,000
14	TZKN - N-K d.1 VI 5	SSTB 01.03	Flekowanie cegieł o powierzchni od 30 do 100 cm ²	szt		
			150	szt	150,000	
					RAZEM	150,000
15	KNR 19-01 d.1 0314-04	SSTB 01.03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m ² w jednym miejscu	msc		
			80	msc	80,000	
					RAZEM	80,000
16	KNR 19-01 d.1 0314-05	SSTB 01.03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,5 m ² w jednym miejscu	msc		
			50	msc	50,000	
					RAZEM	50,000
17	KNR-W 2- d.1 02 1519-05 analogia	SSTB 01.03	Scalenie kolorystyczne po wykonaniu uzupełnień poprzez zastosowanie farb krzemianowych, laserunkowych	m ²		
			poz.2*50%	m ²	268,132	
					RAZEM	268,132
18	TZKNBK d.1 VIII 05-135	SSTB 01.03	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy na bazie wapna trasowego i konfekcjonowanych kruszyw	m ²		
			poz.5	m ²	536,264	
					RAZEM	536,264
19	KNR BC-02 d.1 0129-05 analogia	SSTB 01.03	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji - powierzchnie z cegły, malowanie ręczne	m ²		
			poz.5	m ²	536,264	
					RAZEM	536,264
2	45100000-8		RUSZTOWANIA			
20	KNR 2-02 d.2 1604-01	SSTB 01.01	Rusztowania zewnętrzne rurowe - ustawienie	m ²		
			poz.2	m ²	536,264	
					RAZEM	536,264
21	KNR 2-02 r. d.2 16 z.sz.5.15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)			
3	45100000-8		WYWÓZ GRUZU			
22	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12 analogia	SSTB 01.07	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			poz.2*0,03	m ³	16,088	
					RAZEM	16,088
23	d.3 wycena indywidualna	SSTB 01.07	Oplata za wysypisko	t		
			poz.22*1,8	t	28,958	
					RAZEM	28,958