

Kórnik, 23 września 2020

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku (Kórnik, ul. Zamkowa 5) wraz z nadzorem – etap I”

Oznaczenie sprawy: 530/2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o pytaniu i wyjaśnieniu treści SIWZ:

Pyt. Nr 1 z dnia 22-09-2020 r. wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. W przedmiarze robót pozycja nr 4,16,26,50 dotyczy „Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł ... zabytkowych” co jest niespójne z kolejnością wskazaną w programie prac konserwatorskich gdzie na str.28 opisującym ZAKRES A w punkcie 1 przewiduje się skucie cegieł , następnie szereg zabiegów min. skucie kompresów, oczyszczanie, wzmacnianie, dezynfekcję a następnie w punkcie 15 uzupełnienia z cegieł. Prosimy o wyjaśnienie oraz opis zakresu prac dla etapu objętego przedmiotem postępowania w sposób zgodny z kolejnością określoną w programie prac konserwatorskich.

ODP. W przedmiarze, popełniono pomyłkę. W wyżej wymienionych pozycjach winno być: „Usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100% (materiał rozwarstwiający się, pozbawiony całkowicie spistości)” z wywiezieniem gruzu i utylizacją.

2. W przedmiarze robót pozycja nr 6,28,41,52 dotyczy „Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł ... nowożytnych” co jest niespójne z kolejnością wskazaną w programie prac konserwatorskich gdzie na str.29 opisującym ZAKRES B w punkcie 1 przewiduje się skucie cegieł , następnie szereg zabiegów min. skucie kompresów, oczyszczanie, wzmacnianie, dezynfekcję a następnie w punkcie 12 uzupełnienia z cegieł. Prosimy o wyjaśnienie oraz opis zakresu prac dla etapu objętego przedmiotem postępowania w sposób zgodny z kolejnością określoną w programie prac konserwatorskich.

ODP. W przedmiarze, popełniono pomyłkę. W wyżej wymienionych pozycjach winno być: „Usunięcie cegieł i zapraw spoinujących, wykazujących znaczny stopień degradacji na poziomie ok. 80-100% (materiał rozwarstwiający się, pozbawiony całkowicie spistości)” z wywiezieniem gruzu i utylizacją.

Zamawiający załącza poprawiony przedmiar.

ZASTĘPCA DYREKTORA
PAN Biblioteki Kórnickiej

mgr Katarzyna Woźniak