
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I RENOWACJA MURÓW WEWNĘTRZNYCH PRZYZIEMIA ZAMKU W KÓRNIKU
ADRES INWESTYCJI : POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA, UL. ZAMKOWA 5, 62-035 KÓRNIK, GMINA KÓRNIK, WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, działka nr ewid.: 947, obręb Kórnik, arkusz 6; 10
INWESTOR : POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA
ADRES INWESTORA : UL. ZAMKOWA 5, 62-035 KÓRNIK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Gros
Anna Bermichava
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-19

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, gdzie przez dokumentację projektową rozumie się odpowiednio i łącznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W związku z tym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia należy brać pod uwagę wszystkie w/w składniki opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz zgłaszać ewentualne zapytania/wątpliwości/wnioski, w ramach postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Brak zgłoszenia zapytań/wątpliwości/wniosków na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz brak wskazania w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej oraz był do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezależnie od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Nie zwalnia to również wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza się jego wykonania kosztem jakości innych zakresów realizacyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego zakresu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawę prawną wyliczenia ceny stanowi - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 4 kw 2020, oferty producentów

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-02-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	POMIESZCZENIE 1	1	9
1.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	1	2
1.2	PRACE KONSERWATORSKIE	3	4
1.2.1	ZAKRES A	3	4
1.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	5	9
2	POMIESZCZENIE 3, 3a	10	17
2.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	10	11
2.2	PRACE KONSERWATORSKIE	12	13
2.2.1	ZAKRES A	12	13
2.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	14	17
3	POMIESZCZENIE 4	18	26
3.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	18	19
3.2	PRACE KONSERWATORSKIE	20	21
3.2.1	ZAKRES A	20	21
3.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	22	26
4	POMIESZCZENIE 7	27	34
4.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	27	28
4.2	PRACE KONSERWATORSKIE	29	30
4.2.1	ZAKRES A	29	30
4.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	31	34
5	POMIESZCZENIE 10	35	43
5.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	35	36
5.2	PRACE KONSERWATORSKIE	37	38
5.2.1	ZAKRES A	37	38
5.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	39	43
6	POMIESZCZENIA 16	44	56
6.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	44	47
6.2	PRACE KONSERWATORSKIE	48	51
6.2.1	ZAKRES A	48	49
6.2.2	ZAKRES B	50	51
6.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	52	56
7	POMIESZCZENIA 17, 18	57	67
7.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	57	59
7.2	PRACE KONSERWATORSKIE	60	63
7.2.1	ZAKRES A	60	61
7.2.2	ZAKRES B	62	63
7.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	64	67
8	POMIESZCZENIA 19, 20	68	78
8.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	68	70
8.2	PRACE KONSERWATORSKIE	71	74
8.2.1	ZAKRES A	71	72
8.2.2	ZAKRES B	73	74
8.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	75	78
9	POMIESZCZENIE 21	79	87
9.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	79	81
9.2	PRACE KONSERWATORSKIE	82	83
9.2.1	ZAKRES B	82	83
9.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	84	87
10	POMIESZCZENIE 2	88	104
10.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	88	96
10.2	PRACE KONSERWATORSKIE	97	98
10.2.1	ZAKRES B	97	98
10.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	99	104
11	POMIESZCZENIA 5, 6	105	116
11.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	105	108
11.2	PRACE KONSERWATORSKIE	109	111
11.2.1	ZAKRES A	109	111
11.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	112	116
12	POMIESZCZENIE 9b	117	125
12.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	117	119
12.2	PRACE KONSERWATORSKIE	120	121
12.2.1	ZAKRES C	120	121

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
12.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	122	125
13	POMIESZCZENIE 9c	126	134
13.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	126	128
13.2	PRACE KONSERWATORSKIE	129	130
13. ZAKRES C		129	130
2.1			
13.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	131	134
14	POMIESZCZENIE 15	135	148
14.1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	135	138
14.2	PRACE KONSERWATORSKIE	139	142
14. ZAKRES A		139	140
2.1			
14. ZAKRES B		141	142
2.2			
14.3	PRACE WYKOŃCZENIOWE	143	148

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POMIESZCZENIE 1			
1.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 0925-01 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową <drzwi> 0,800*2,200*2 1,000*2,200 1,100*2,200 <okna> 1,540*2,340*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,520 2,200 2,420 7,207	
				RAZEM	15,347
2 d.1. 1216-01 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 61,590 <pom. 1>	m ² m ²	 61,590	
				RAZEM	61,590
1.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
1.2.1		ZAKRES A			
3 d.1. 0701-03 2.1	KNR 19-01 0701-03	Usunięcie 1 okładu. 4,600*2,590 <10-10> 2,940*1,510 <1-1>	m ² m ² m ²	 11,914 4,439	
				RAZEM	16,353
4 d.1. 0201-04 2.1 analogia	KNR AT-26 0201-04	Położenie 2 okładu odsalającego poz.3	m ² m ²	 16,353	
				RAZEM	16,353
1.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
5 d.1. 1105-01 3 1105-02	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km poz.3*0,02	m ³ m ³	 0,327	
				RAZEM	0,327
6 d.1. cena zakładowa 3		Opłata utylizacyjna poz.5*1,4	t t	 0,458	
				RAZEM	0,458
7 d.1. 1314-07 3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 61,590 <pom. 1>	m ² m ²	 61,590	
				RAZEM	61,590
8 d.1. 1314-03 3	KNR 19-01 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach <okna> 1,540*2,340*2	m ² m ²	 7,207	
				RAZEM	7,207
9 d.1. 1314-05 3	KNR 19-01 1314-05	Mycie drzwi po robotach <drzwi> 0,800*2,200*2 1,000*2,200 1,100*2,200	m ² m ² m ² m ²	 3,520 2,200 2,420	
				RAZEM	8,140
2		POMIESZCZENIE 3, 3a			
2.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
10 d.2. 0925-01 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony drzwi folią polietylenową 0,900*2,000*2 <drzwi>	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
11 d.2. 1216-01 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 26,030 <pom. 3, 3a>	m ² m ²	 26,030	
				RAZEM	26,030
2.2		PRACE KONSERWATORSKIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2. 1		ZAKRES A			
12 d.2. 0701-03 2.1	KNR 19-01	Usunięcie 1 okładu.	m ²		
		6,689 <5-5> 8,230*2,730 <4-4>	m ² m ²	6,689 22,468	
				RAZEM	29,157
13 d.2. 0201-04 2.1	KNR AT-26	Położenie 2 okładu odsalającego	m ²		
	analogia	poz.12	m ²	29,157	
				RAZEM	29,157
2.3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
14 d.2. 1105-01 3 1105-02	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
		poz.12*0,02	m ³	0,583	
				RAZEM	0,583
15 d.2. cena zakładowa 3		Oплата utylizacyjna	t		
		poz.14*1,4	t	0,816	
				RAZEM	0,816
16 d.2. 1314-07 3	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
		26,030 <pom. 3, 3a>	m ²	26,030	
				RAZEM	26,030
17 d.2. 1314-05 3	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
		0,900*2,000*2 <drzwi>	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
3		POMIESZCZENIE 4			
3.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
18 d.3. 0925-01 1	KNR 2-02	Oslony stolarki okiennej, drzwiowej, rzeźby lwa folią polietylenową	m ²		
		1,060*2,000 <drzwi> 1,205*0,984*2 <lew> 0,195+0,205+0,500 <okna>	m ² m ² m ²	2,120 2,371 0,900	
				RAZEM	5,391
19 d.3. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		53,440 <pom. 4>	m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
3.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
3.2. 1		ZAKRES A			
20 d.3. 0701-03 2.1	KNR 19-01	Usunięcie 1 okładu.	m ²		
		<pom. 4> 7,187+7,202 <1-1> 14,209 <3-3> 7,068 <2-2>	m ² m ² m ²	14,389 14,209 7,068	
				RAZEM	35,666
21 d.3. 0201-04 2.1	KNR AT-26	Położenie 2 okładu odsalającego	m ²		
	analogia	poz.20	m ²	35,666	
				RAZEM	35,666
3.3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
22 d.3. 1105-01 3 1105-02	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
		poz.20*0,02	m ³	0,713	
				RAZEM	0,713
23 d.3. cena zakładowa 3		Oплата utylizacyjna	t		
		poz.22*1,4	t	0,998	
				RAZEM	0,998

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
d.3.	1314-07				
3		53,440 <pom. 4>	m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
25	KNR 19-01	Mycie okien zespolonych po robotach	m ²		
d.3.	1314-03				
3		0,195+0,205+0,500 <okna>	m ²	0,900	
				RAZEM	0,900
26	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
d.3.	1314-05				
3		1,060*2,000 <drzwi>	m ²	2,120	
				RAZEM	2,120
4		POMIESZCZENIE 7			
4.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
27	KNR 2-02	Oslony stolarki drzwiowej, balustrady, serwera folią polietylenową	m ²		
d.4.	0925-01				
1	analogia	1,300*2,050 <drzwi>	m ²	2,665	
		0,933*1,095 <serwer>	m ²	1,022	
		1,446*0,910 <balustrada>	m ²	1,316	
				RAZEM	5,003
28	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4.	1216-01				
1		42,820 <pom. 7>	m ²	42,820	
				RAZEM	42,820
4.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
4.2.		ZAKRES A			
1					
29	KNR 19-01	Usunięcie 1 okładu.	m ²		
d.4.	0701-03				
2.1		<pom. 7>			
		7,680+7,640 <5-5>	m ²	15,320	
				RAZEM	15,320
30	KNR AT-26	Położenie 2 okładu odsalającego	m ²		
d.4.	0201-04				
2.1	analogia	poz.29	m ²	15,320	
				RAZEM	15,320
4.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
31	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.4.	1105-01				
3	1105-02	poz.29*0,02	m ³	0,306	
				RAZEM	0,306
32		Opłata utylizacyjna	t		
d.4.	cena zakła-				
3	dowa	poz.31*1,4	t	0,428	
				RAZEM	0,428
33	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
d.4.	1314-07				
3		42,820 <pom. 7>	m ²	42,820	
				RAZEM	42,820
34	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
d.4.	1314-05				
3		1,300*2,050 <drzwi>	m ²	2,665	
				RAZEM	2,665
5		POMIESZCZENIE 10			
5.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
35	KNR 2-02	Oslony stolarki okiennej, drzwiowej, kraty stalowej folią polietylenową	m ²		
d.5.	0925-01				
1	analogia	1,300*2,200 <drzwi>	m ²	2,860	
		1,570*2,410 <okna>	m ²	3,784	
		1,130*1,370 <krata stalowa>	m ²	1,548	
				RAZEM	8,192

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 34,960 <pom. 10>	m ² m ²	 34,960	
				RAZEM	34,960
5.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
5.2.1		ZAKRES A			
37	KNR 19-01 d.5. 0701-03 2.1	Usunięcie 1 okładu. <pom. 10> 7,745 <6-6>	m ² m ²	 7,745	
				RAZEM	7,745
38	KNR AT-26 d.5. 0201-04 2.1 analogia	Położenie 2 okładu odsalającego poz.37	m ² m ²	 7,745	
				RAZEM	7,745
5.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
39	KNR 4-04 d.5. 1105-01 3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.37*0,02	m ³ m ³	 0,155	
				RAZEM	0,155
40	d.5. cena zakła- 3 dowa	Opłata utylizacyjna poz.39*1,4	t t	 0,217	
				RAZEM	0,217
41	KNR 19-01 d.5. 1314-07 3	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 34,960 <pom. 10>	m ² m ²	 34,960	
				RAZEM	34,960
42	KNR 19-01 d.5. 1314-03 3	Mycie okien zespolonych po robotach 1,570*2,410 <okna>	m ² m ²	 3,784	
				RAZEM	3,784
43	KNR 19-01 d.5. 1314-05 3	Mycie drzwi po robotach 1,300*2,200 <drzwi>	m ² m ²	 2,860	
				RAZEM	2,860
6		POMIESZCZENIA 16			
6.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
44	KNR 2-02 d.6. 0925-01 1	Oslony stłparki drzwiowej folią polietylenową 0,995*2,090 <drzwi>	m ² m ²	 2,080	
				RAZEM	2,080
45	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 28,110 <pom. 16>	m ² m ²	 28,110	
				RAZEM	28,110
46	KNR 4-01 d.6. 0354-15 1 analogia	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krtek itp. - wartość przyjęta 15	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
47	KNR 4-02 d.6. 0521-01 1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 88,2x58,1 cm 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
6.2.1		ZAKRES A			
48	KNR-W 3 d.6. 0305-07 2.1	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizycznymi i wizualnymi do cegły zabytkowej <pom. 16> 5,528+2,188 <1-1>	m ²	7,716	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,404 <3-3> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ²	1,404 ===== 9,120 7,296	
				RAZEM	7,296
49 d.6. 0201-04 2.1 analogia	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m2) <pom. 16> 5,528+2,188 <1-1> 1,404 <3-3>	m ² m ² m ²	 7,716 1,404	
				RAZEM	9,120
6.2. 2		ZAKRES B			
50 d.6. 0305-07 2.2	KNNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej <pom. 16> 0,573+1,390 <5-5> 1,192+1,968 <9-9> 9,880 <6-6> 4,900 <2-2> 7,106 <7-7> 1,308+2,408 <3-3> 4,410+1,498 <4-4> 0,129+2,316+2,560 <8-8> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,963 3,160 9,880 4,900 7,106 3,716 5,908 5,005 ===== 41,638 33,310	
				RAZEM	33,310
51 d.6. 0201-04 2.2 analogia	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego <pom. 16> 0,573+1,390 <5-5> 1,192+1,968 <9-9> 9,880 <6-6> 4,900 <2-2> 7,106 <7-7> 1,308+2,408 <3-3> 4,410+1,498 <4-4> 0,129+2,316+2,560 <8-8>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,963 3,160 9,880 4,900 7,106 3,716 5,908 5,005	
				RAZEM	41,638
6.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
52 d.6. 1105-01 3 1105-02	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.48*0,02 poz.50*0,02	m ³ m ³ m ³	 0,146 0,666	
				RAZEM	0,812
53 d.6. cena zakładowa 3		Opłata utylizacyjna poz.52*1,4	t t	 1,137	
				RAZEM	1,137
54 d.6. 1314-07 3	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 28,110 <pom. 16>	m ² m ²	 28,110	
				RAZEM	28,110
55 d.6. 1314-05 3	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach 0,995*2,090 <drzwi>	m ² m ²	 2,080	
				RAZEM	2,080
56 d.6. 0209-05 3	KNR 0-35	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełączacza 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7		POMIESZCZENIA 17, 18			
7.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
57 d.7. 1216-01 1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19,700 <pom. 17, 18>	m ² m ²	 19,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,700
58	KNR 4-01 d.7. 0354-15 1 analogia	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krater itp. - wartość przyjęta	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
59	KNR 4-02 d.7. 0521-01 1	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 1,02x58,1 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
7.2.		ZAKRES A			
1					
60	KNNR-W 3 d.7. 0305-07 2.1	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizycznymi i wizualnymi do cegły zabytkowej <pom. 17-18> 6,580+1,306+0,097 <1-1> 6,248 <5-5> 3,500+0,871 <2-2> 5,838 <4-4> 6,248+0,334 <5-5> 4,887+0,051 <6-6> 6,156+0,268 <3-3> A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
		poz.A*80%	m ²	7,983 6,248 4,371 5,838 6,582 4,938 6,424 =====	
				42,384	
				33,907	
				RAZEM	33,907
61	KNR AT-26 d.7. 0201-04 2.1 analogia	Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m ²)	m ²		
		<pom. 17-18> 6,580+1,306+0,097 <1-1> 6,248 <5-5> 3,500+0,871 <2-2> 5,838 <4-4> 6,248+0,334 <5-5> 4,887+0,051 <6-6> 6,156+0,268 <3-3>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	7,983 6,248 4,371 5,838 6,582 4,938 6,424	
				RAZEM	42,384
7.2.		ZAKRES B			
2					
62	KNNR-W 3 d.7. 0305-07 2.2	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej <pom. 17-18> 2,221 <5-5> 2,802+0,506 <2-2> 2,221 <5-5> 3,012 <6-6> A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
		poz.A*80%	m ²	2,221 3,308 2,221 3,012 =====	
				10,762	
				8,610	
				RAZEM	8,610
63	KNR AT-26 d.7. 0201-04 2.2 analogia	Położenie 1 okładu odsalającego	m ²		
		<pom. 17-18> 2,221 <5-5> 2,802+0,506 <2-2> 2,221 <5-5> 3,012 <6-6>	m ² m ² m ² m ²	2,221 3,308 2,221 3,012	
				RAZEM	10,762
7.3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
64	KNR 4-04 d.7. 1105-01 3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
		poz.60*0,02 poz.62*0,02	m ³ m ³	0,678 0,172	
				RAZEM	0,850
65	cena zakładowa	Opłata utylizacyjna	t		
		poz.64*1,4	t	1,190	
				RAZEM	1,190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.7. 3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
		19,700 <pom. 17, 18>	m ²	19,700	
				RAZEM	19,700
67 d.7. 3	KNR 0-35 0209-05	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełącznia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		POMIESZCZENIA 19, 20			
8.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
68 d.8. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		42,700 <pom. 19, 20>	m ²	42,700	
				RAZEM	42,700
69 d.8. 1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru haków, uchwyty lamp, anten, krętek itp. - wartość przyjęta	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
70 d.8. 1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 1,02x58,1 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
8.2. 1		ZAKRES A			
71 d.8. 2.1	KNNR-W 3 0305-07	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizycznymi i wizualnymi do cegły zabytkowej <pom. 19, 20> 0,846+1,402+1,917+0,549+3,256 <2-2> 8,174+0,724 <6-6> 1,207+4,202+0,556 <10-10> 7,153 <3-3> 1,688+0,095 <7-7> 5,016 <11-11> 4,183+1,946+3,385+0,500 <4-4> 1,207+5,734+0,540 <8-8> 12,933 <1-1> 5,410 <5-5> 3,678 <9-9> A (obliczenia pomocnicze)	m ²		
		poz.A*80%	m ²	76,301 61,041	
				RAZEM	61,041
72 d.8. 2.1	KNR AT-26 0201-04 analogia	Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m ²) <pom. 19, 20> 0,846+1,402+1,917+0,549+3,256 <2-2> 8,174+0,724 <6-6> 1,207+4,202+0,556 <10-10> 7,153 <3-3> 1,688+0,095 <7-7> 5,016 <11-11> 4,183+1,946+3,385+0,500 <4-4> 1,207+5,734+0,540 <8-8> 12,933 <1-1> 5,410 <5-5> 3,678 <9-9>	m ²		
			m ²	7,970	
			m ²	8,898	
			m ²	5,965	
			m ²	7,153	
			m ²	1,783	
			m ²	5,016	
			m ²	10,014	
			m ²	7,481	
			m ²	12,933	
			m ²	5,410	
			m ²	3,678	
				RAZEM	76,301
8.2. 2		ZAKRES B			
73 d.8. 2.2	KNNR-W 3 0305-07	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej <pom. 19, 20> 1,908+1,214 <2-2> 2,663 <10-10> 1,188+4,084 <3-3> 1,931 <7-7> 3,006 <11-11>	m ²		
				3,122	
				2,663	
				5,272	
				1,931	
				3,006	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,354 <4-4> 1,553+1,937+1,162+2,808 <8-8> 1,374 <5-5> 4,902 <9-9> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ²	1,354 7,460 1,374 4,902 ===== 31,084 24,867	
				RAZEM	24,867
74	KNR AT-26 d.8. 0201-04 2.2 analogia	Położenie 1 okładu odsalającego <pom. 19, 20> 1,908+1,214 <2-2> 2,663 <10-10> 1,188+4,084 <3-3> 1,931 <7-7> 3,006 <11-11> 1,354 <4-4> 1,553+1,937+1,162+2,808 <8-8> 1,374 <5-5> 4,902 <9-9>	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3,122 2,663 5,272 1,931 3,006 1,354 7,460 1,374 4,902	
				RAZEM	31,084
8.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
75	KNR 4-04 d.8. 1105-01 3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km poz.71*0,02 poz.73*0,02	m ³ m ³ m ³	 1,221 0,497	
				RAZEM	1,718
76	d.8. cena zakła- 3 dowa	Oplata utylizacyjna poz.75*1,4	t t	 2,405	
				RAZEM	2,405
77	KNR 19-01 d.8. 1314-07 3	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 42,700 <pom. 19, 20>	m ² m ²	 42,700	
				RAZEM	42,700
78	KNR 0-35 d.8. 0209-05 3	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełącznia 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		POMIESZCZENIE 21			
9.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
79	KNR 2-02 d.9. 0925-01 1 analogia	Oslony stolarki drzwiowej folią polietylenową 1,000*1,840 <drzwi>	m ² m ²	 1,840	
				RAZEM	1,840
80	KNR-W 4-01 d.9. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 9,090 <pom. 21>	m ² m ²	 9,090	
				RAZEM	9,090
81	KNR 4-01 d.9. 0354-15 1 analogia	Wykucie z muru haków, uchwyty lamp, anten, krtek itp. - wartość przyjęta 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
9.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
9.2.1		ZAKRES B			
82	KNR-W 3 d.9. 0305-07 2.1	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej <pom. 21> 9,273 <1-1> 9,168 <2-2> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ² m ²	 9,273 9,168 ===== 18,441 14,753	
				RAZEM	14,753

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego	m ²		
d.9.	0201-04				
2.1	analogia				
		<pom. 21>			
		9,273 <1-1>	m ²	9,273	
		9,168 <2-2>	m ²	9,168	
				RAZEM	18,441
9.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
84	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.9.	1105-01				
3	1105-02				
		poz.82*0,02	m ³	0,295	
				RAZEM	0,295
85		Opłata utylizacyjna	t		
d.9.	cena zakła-				
3	dowa				
		poz.84*1,4	t	0,413	
				RAZEM	0,413
86	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
d.9.	1314-07				
3					
		9,090 <pom. 21>	m ²	9,090	
				RAZEM	9,090
87	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
d.9.	1314-05				
3					
		1,000*1,840 <drzwi>	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
10		POMIESZCZENIE 2			
10.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
88	KNR 4-04	Rozebrawie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej wraz ze stolarką drzwiową	m ³		
d.	0102-02				
10.1					
		<pom. 2>			
		1,280*0,081*2,060	m ³	0,214	
		1,976*0,100*2,060	m ³	0,407	
		1,152*0,170*2,060	m ³	0,403	
		0,198*0,145*2,060	m ³	0,059	
		0,870*0,080*2,060	m ³	0,143	
		0,361*0,113*2,060	m ³	0,084	
		0,320*0,089*2,060	m ³	0,059	
		1,182*0,113*2,060	m ³	0,275	
		0,230*0,100*2,060	m ³	0,047	
				RAZEM	1,691
89	KNR 2-02	Oslony stolarki okiennej, drzwiowej folią polietylenową	m ²		
d.	0925-01				
10.1					
		<drzwi>			
		1,200*2,400	m ²	2,880	
		1,100*2,200	m ²	2,420	
		0,970*2,200*2	m ²	4,268	
		<okna>			
		0,890*1,510*2	m ²	2,688	
				RAZEM	12,256
90	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, schodów folią	m ²		
d.	1216-01				
10.1					
		24,910 <pom. 2>	m ²	24,910	
				RAZEM	24,910
91	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - WC	m ²		
d.	0602-01				
10.1					
		9,560 <pom. 2>	m ²	9,560	
				RAZEM	9,560
92	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - DEMONTAŻ. Przyjęto R30%, M0%, S30%	kpl.		
d.	GEBERIT				
10.1	0101-01				
		3 <pom. 2>	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
93	KNR 4-01	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krater itp. - wartość przyjęta	szt.		
d.	0354-15				
10.1	analogia				
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d. 10.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d. 10.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m ³		
		poz.88	m ³	1,691	
				RAZEM	1,691
96 d. 10.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 9 poz.95	m ³		
			m ³	1,691	
				RAZEM	1,691
10.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
10.2.1		ZAKRES B			
97 d. 10.2.1	KNNR-W 3 0305-07	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiel na powierzchni ponad 1,0 m2 - cegla wykonywana na zamowienie, zblizona wlasciwosciami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegly nowozytniej <pom. 2> 3,651+1,838 <1-1> 4,957 <4-4> 4,028+0,444 <7-7> 3,462 <10-10> 3,807 <13-13> 5,292 <2-2> 6,634+0,612 <5-5> 3,689+0,347 <8-8> 1,980+0,203 <11-11> 3,389+0,329 <14-14> 5,882 <3-3> 6,992 <6-6> 4,748 <9-9> 1,228+0,062 <12-12> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ²		
				5,489 4,957 4,472 3,462 3,807 5,292 7,246 4,036 2,183 3,718 5,882 6,992 4,748 1,290 =====	
			m ²	63,574 50,859	
				RAZEM	50,859
98 d. 10.2.1	KNR AT-26 0201-04 analogia	Polozenie 1 okladu odsalajacego <pom. 2> 3,651+1,838 <1-1> 4,957 <4-4> 4,028+0,444 <7-7> 3,462 <10-10> 3,807 <13-13> 5,292 <2-2> 6,634+0,612 <5-5> 3,689+0,347 <8-8> 1,980+0,203 <11-11> 3,389+0,329 <14-14> 5,882 <3-3> 6,992 <6-6> 4,748 <9-9> 1,228+0,062 <12-12>	m ²		
			m ²	5,489	
			m ²	4,957	
			m ²	4,472	
			m ²	3,462	
			m ²	3,807	
			m ²	5,292	
			m ²	7,246	
			m ²	4,036	
			m ²	2,183	
			m ²	3,718	
			m ²	5,882	
			m ²	6,992	
			m ²	4,748	
			m ²	1,290	
				RAZEM	63,574
10.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
99 d. 10.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznyim zaladowaniu i mechanicznym rozladowaniu na odleglosc 10 km poz.97*0,02	m ³		
			m ³	1,017	
				RAZEM	1,017
100 d. 10.3	cena zakladowa	Oplaty utylizacyjna poz.99*1,4	t		
			t	1,424	
				RAZEM	1,424
101 d. 10.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,910 <pom. 2>	m ²	24,910	
				RAZEM	24,910
102 d. 1314-03 10.3	KNR 19-01	Mycie okien zespolonych po robotach	m ²		
		<okna> 0,890*1,510*2	m ²	2,688	
				RAZEM	2,688
103 d. 1314-05 10.3	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach malarskich	m ²		
		<drzwi> 1,200*2,400	m ²	2,880	
		1,100*2,200	m ²	2,420	
		0,970*2,200*2	m ²	4,268	
				RAZEM	9,568
104 d. 0209-05 10.3	KNR 0-35	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełączacza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		POMIESZCZENIA 5, 6			
11.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
105 d. 0925-01 11.1	KNR 2-02	Oslony stolarki drzwiowej folią polietylenową	m ²		
		0,800*2,000 <drzwi>	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
106 d. 1216-01 11.1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		15,760 <pom. 5, 6>	m ²	15,760	
				RAZEM	15,760
107 d. 0354-15 11.1	KNR 4-01	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krtek itp. - wartość przyjęta	szt.		
	analogia	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
108 d. 0521-01 11.1	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 55,5x40,6 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
11.2.1		ZAKRES A			
109 d. 0701-07 11.2.1	KNR 19-01	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		<pom. 5, 6> 0,964 <4-4>	m ²	0,964	
				RAZEM	0,964
110 d. 0305-07 11.2.1	KNNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizycznymi i wizualnymi do cegły zabytkowej	m ²		
		<pom. 5, 6> 1,940+3,594 <1-1> 2,563 <3-3> 0,964+4,092 <4-4> 7,090 <5-5> 5,909+0,436*0,650+1,309*0,650 <6-6> A (obliczenia pomocnicze)		5,534 2,563 5,056 7,090 7,043 =====	
		poz.A*80%	m ²	27,286 21,829	
				RAZEM	21,829
111 d. 0201-04 11.2.1	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m ²)	m ²		
	analogia	<pom. 5, 6> 1,940+3,594 <1-1> 2,563 <3-3> 0,964+4,092 <4-4> 7,090 <5-5>	m ² m ² m ² m ²	5,534 2,563 5,056 7,090	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,909+0,436*0,650+1,309*0,650 <6-6>	m ²	7,043	
				RAZEM	27,286
11.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
112 d. 1105-01 11.3 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m ³		
		poz.109*0,02	m ³	0,019	
		poz.110*0,02	m ³	0,437	
				RAZEM	0,456
113 d. cena zakładowa 11.3		Opłata utylizacyjna	t		
		poz.112*1,4	t	0,638	
				RAZEM	0,638
114 d. 1314-07 11.3	KNR 19-01	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
		15,760 <pom. 5, 6>	m ²	15,760	
				RAZEM	15,760
115 d. 1314-05 11.3	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
		0,800*2,000 <drzwi>	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
116 d. 0209-05 11.3	KNR 0-35	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełączacza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12		POMIESZCZENIE 9b			
12.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
117 d. 0925-01 12.1 analogia	KNR 2-02	Oslony stolarki drzwiowej, kraty folią polietylenową	m ²		
		1,000*1,840 <drzwi>	m ²	1,840	
		1,741*2,029 <krata>	m ²	3,532	
				RAZEM	5,372
118 d. 1216-01 12.1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		13,910 <pom. 9b>	m ²	13,910	
				RAZEM	13,910
119 d. 0354-15 12.1 analogia	KNR 4-01	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krater itp. - wartość przyjęta	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
12.2.1		ZAKRES C			
120 d. 0305-07 12.2.1	KNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej	m ²		
		<pom. 9b>			
		0,440 <1-1>		0,440	
		0,440 <5-5>		0,440	
		0,426 <2-2>		0,426	
		0,440 <6-6>		0,440	
		0,880 <4-4, 7-7>		0,880	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*80%	m ²	2,626	
				RAZEM	2,101
121 d. 0201-04 12.2.1 analogia	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego	m ²		
		<pom. 9b>			
		0,440 <1-1>	m ²	0,440	
		0,440 <5-5>	m ²	0,440	
		0,426 <2-2>	m ²	0,426	
		0,440 <6-6>	m ²	0,440	
		0,880 <4-4, 7-7>	m ²	0,880	
				RAZEM	2,626

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
122 d. 1105-01 12.3	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.120*0,02	m ³ m ³	 0,042	
				RAZEM	0,042
123 d. cena zakładowa 12.3		Opłata utylizacyjna poz.122*1,4	t t	 0,059	
				RAZEM	0,059
124 d. 1314-07 12.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 13,910 <pom. 9b>	m ² m ²	 13,910	
				RAZEM	13,910
125 d. 1314-05 12.3	KNR 19-01 1314-05	Mycie drzwi po robotach 1,000*1,840 <drzwi>	m ² m ²	 1,840	
				RAZEM	1,840
13		POMIESZCZENIE 9c			
13.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
126 d. 0925-01 13.1	KNR 2-02 0925-01 analogia	Ostony stolarki drzwiowej folią polietylenową 1,300*2,200 <drzwi>	m ² m ²	 2,860	
				RAZEM	2,860
127 d. 1216-01 13.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 14,830 <pom. 9c>	m ² m ²	 14,830	
				RAZEM	14,830
128 d. 0354-15 13.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krtek itp. - wartość przyjęta 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
13.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
13.2.1		ZAKRES C			
129 d. 0305-07 13.2.1	KNNR-W 3 0305-07 13.2.1	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej <pom. 9c> 0,440 <1-1> A (obliczenia pomocnicze) poz.A*80%	m ² m ²	 0,440 =====	
				RAZEM	0,352
130 d. 0201-04 13.2.1	KNR AT-26 0201-04 analogia 13.2.1	Położenie 1 okładu odsalającego <pom. 9c> 0,440 <1-1>	m ² m ²	 0,440	
				RAZEM	0,440
13.3		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
131 d. 1105-01 13.3	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.129*0,02	m ³ m ³	 0,007	
				RAZEM	0,007
132 d. cena zakładowa 13.3		Opłata utylizacyjna poz.131*1,4	t t	 0,010	
				RAZEM	0,010
133 d. 1314-07 13.3	KNR 19-01 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach 14,830 <pom. 9c>	m ² m ²	 14,830	
				RAZEM	14,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR 19-01	Mycie drzwi po robotach	m ²		
d. 1314-05					
13.3		1,300*2,200 <drzwi>	m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
14		POMIESZCZENIE 15			
14.1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
135	KNR 2-02	Oslony stolarki okiennej, drzwiowej, słupów drewnianych folią polietylenową	m ²		
d. 0925-01					
14.1		2,030*2,530*3 <okna>	m ²	15,408	
		1,210*1,950 <drzwi>	m ²	2,360	
		(10,800+2,610*3+2,884*2+1,670*2+1,176*4)*0,500 <słupy drewniane>	m ²	16,221	
				RAZEM	33,989
136	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d. 1216-01					
14.1		70,010 <pom. 15>	m ²	70,010	
				RAZEM	70,010
137	KNR 4-01	Wykucie z muru haków, uchwytów lamp, anten, krtek itp. - wartość przyjęta	szt.		
d. 0354-15					
14.1	analogia	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
138	KNR 4-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego 125,1x40,6 cm	kpl.		
d. 0521-01					
14.1		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
14.2		PRACE KONSERWATORSKIE			
14.2.1		ZAKRES A			
139	KNNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami fizycznymi i wizualnymi do cegły zabytkowej	m ²		
d. 0305-07					
14.2.1		<pom. 15>			
		0,436 <5-5>		0,436	
		2,536 <6-6>		2,536	
		2,366 <11-11>		2,366	
		2,340 <12-12>		2,340	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*80%	m ²	7,678	
				RAZEM	6,142
140	KNR AT-26	Położenie 1 okładu odsalającego (przyjęto 5,5 kg gotowego okładu na m ²)	m ²		
d. 0201-04					
14.2.1	analogia	<pom. 15>			
		0,436 <5-5>	m ²	0,436	
		2,536 <6-6>	m ²	2,536	
		2,366 <11-11>	m ²	2,366	
		2,340 <12-12>	m ²	2,340	
				RAZEM	7,678
14.2.2		ZAKRES B			
141	KNNR-W 3	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni ponad 1,0 m ² - cegła wykonywana na zamówienie, zbliżona właściwościami 12. fizycznymi i wizualnymi do cegły nowożytniej	m ²		
d. 0305-07					
14.2.2		<pom. 15>			
		11,005+0,330+0,321+0,377 <1-1>		12,033	
		3,806+1,002 <2-2>		4,808	
		0,915+1,000+2,638+0,096+0,073+0,312 <3-3>		5,034	
		4,101 <4-4>		4,101	
		2,515 <5-5>		2,515	
		5,435 <6-6>		5,435	
		12,190 <7-7>		12,190	
		11,980+0,648 <8-8>		12,628	
		12,568+0,728+0,415 <9-9>		13,711	
		14,461 <10-10>		14,461	
		1,096+0,224+1,462+0,623+6,680+0,415 <11-11>		10,500	
		11,493 <12-12>		11,493	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				108,909	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.A*80%	m ²	87,127	
				RAZEM	87,127
142	KNR AT-26 d. 0201-04 14. analogia 2.2	Położenie 1 okładu odsalającego	m ²		
		<pom. 15>			
		11,005+0,330+0,321+0,377 <1-1>	m ²	12,033	
		3,806+1,002 <2-2>	m ²	4,808	
		0,915+1,000+2,638+0,096+0,073+0,312 <3-3>	m ²	5,034	
		4,101 <4-4>	m ²	4,101	
		2,515 <5-5>	m ²	2,515	
		5,435 <6-6>	m ²	5,435	
		12,190 <7-7>	m ²	12,190	
		11,980+0,648 <8-8>	m ²	12,628	
		12,568+0,728+0,415 <9-9>	m ²	13,711	
		14,461 <10-10>	m ²	14,461	
		1,096+0,224+1,462+0,623+6,680+0,415 <11-11>	m ²	10,500	
		11,493 <12-12>	m ²	11,493	
				RAZEM	108,909
14.3		PRACE WYKONCZENIOWE			
143	KNR 4-04 d. 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
14.3	1105-02	poz.139*0,02	m ³	0,123	
		poz.141*0,02	m ³	1,743	
				RAZEM	1,866
144	d. cena zakładowa	Opłata utylizacyjna	t		
14.3		poz.143*1,4	t	2,612	
				RAZEM	2,612
145	KNR 19-01 d. 1314-07	Mycie posadzek betonowych, lastrykowych, terakotowych po robotach	m ²		
14.3		70,010 <pom. 15>	m ²	70,010	
				RAZEM	70,010
146	KNR 19-01 d. 1314-03	Mycie okien zespolonych po robotach	m ²		
14.3		2,030*2,530*3 <okna>	m ²	15,408	
				RAZEM	15,408
147	KNR 19-01 d. 1314-05	Mycie drzwi po robotach	m ²		
14.3		1,210*1,950 <drzwi>	m ²	2,360	
				RAZEM	2,360
148	KNR 0-35 d. 0209-05	Grzejniki stalowe płytowe - montaż grzejników na ścianie wraz z przerobieniem przełączacza	szt.		
14.3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000