

PRZEDMIAR ROBÓT M01-10-000

CPV:

Budowa: PRZEBUDOWA rewitalizacja piwnic Pałacu Działyńskich wraz z
osuszaniem i wentu mechaniczną
Obiekt: Zasilanie rekuperatora piwnica
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: UL. STARY RYNEK 78, 79, 61-772 POZNAŃ DZ. NR EWID. 33,34,
ARK.NR 18, OBREB POZNAŃ

Inwestor: POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA UL.
ZAMKOWA 5, 62-035 KÓRNIK

Przedmiar sporządził: mgr inż Marek Sikora

Data opracowania przedmiaru: 12-10-2023

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT M01-10-000

CPV:

Budowa: PRZEBUDOWA rewitalizacja piwnic Pałacu Działyńskich wraz z osuszaniem i wentu mechaniczną
Obiekt: Zasilanie rekuperatora piwnica
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: UL. STARY RYNEK 78, 79, 61-772 POZNAŃ DZ. NR EWID. 33,34, ARK.NR 18, OBREB POZNAŃ

Zamawiający: POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA UL. ZAMKOWA 5, 62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR M01-10-000

Strona 1

12-10-2023

SYKAL-NET

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 - 2 CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
-

PRZEDMIAR ROBÓT M01-10-000

CPV:

Budowa: PRZEBUDOWA rewitalizacja piwnic Pałacu Działyńskich wraz z osuszaniem i wentu mechaniczną
Obiekt: Zasilanie rekuperatora piwnica
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: UL. STARY RYNEK 78, 79, 61-772 POZNAŃ DZ. NR EWID. 33,34, ARK.NR 18, OBRĘB POZNAŃ

Inwestor: POLSKA AKADEMIA NAUK, BIBLIOTEKA KÓRNICKA UL. ZAMKOWA 5, 62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR M01-10-000

Strona 1

12-10-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
1	20	KNNR	N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15	metr	20,000
1	30	KNNR	N005-02-12-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	20,000
1	31	KNNR	N005-02-06-04-00 Przewód kabelkowy HDGs2x1,5 układany N.T. uchwyty kablowe E-30	metr	20,000
1	40	KNNR	N005-12-09-08-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 2,5 c w cegle	szt	4,000
1	50	KNNR	N005-12-09-10-01 Przebijanie otworu ø 40 mm dł 20 cm w betonie	szt	2,000
1	60	KNR	403-09-04-09-00 Połączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm ²	szt	30,000
1	70	KNNR	N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B16 w RG	szt	1,000
1	80	KNNR	N005-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B10 w RP	szt	1,000
1	90	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	4,000
1	100	KNNR	N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	4,000
2	CPV 45312100-8: Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych				
2	10	KNR	506-16-02-07-00 Urządzenie SAP zespół przekaźników pośredniczących	szt	1,000
2	20	KNNR	N005-01-10-04-00 Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	5,000
2	30	KNNR	N005-02-12-01-05 Przewód kabelkowy 2xYnTKSYekw 1x2x1 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	15,000
2	40	KNR	403-09-04-09-00 Połączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2,5 mm ²	szt	8,000
2	50	KNR	506-16-14-04-00 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowej	szt	1,000